

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45430000-0	SALA GMINASTYCZNA			
1.1		TYNKI			
1	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² [29.68*7.03+0.19*7.03*20+29.68*(3.5+0.3)+4.27*0.4*5+14.54*(8.07+7.03)*0.5*2-2.05*4.63*10-1.48*2.07]*20%	m ² m ²	 95.653	
				RAZEM	95.653
2	KNR 2-02 d.1. 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [29.68*7.03+0.19*7.03*20+29.68*(3.5+0.3)+4.27*0.4*5+14.54*(8.07+7.03)*0.5*2-2.05*4.63*10-1.48*2.07]*20%	m ² m ²	 95.653	
				RAZEM	95.653
3	KNR 2-02 d.1. 1610-06 1	Rusztowania ramowe przesuwne - wysokości kolumny do 6 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02 d.1. 2007-04 1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach - podwieszenie do istniejących dźwigarów stalowych i stropu (2.46+10.02+2.59)*29.68	m ² m ²	 447.278	
				RAZEM	447.278
5	KNR 2-02 d.1. 2006-04 1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 447.278	m ² m ²	 447.278	
				RAZEM	447.278
6	KNR 2-02 d.1. 2009-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 447.278	m ² m ²	 447.278	
				RAZEM	447.278
7	KNR 2-02 d.1. 2009-08 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 447.278	m ² m ²	 447.278	
				RAZEM	447.278
8	KNR 2-02 d.1. 2009-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [29.68*7.03+0.19*7.03*20+29.68*(3.5+0.3)+4.27*0.4*5+14.54*(8.07+7.03)*0.5*2-2.05*4.63*10-1.48*2.07]	m ² m ²	 478.264	
				RAZEM	478.264
9	KNR 2-02 d.1. 2009-07 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 478.264	m ² m ²	 478.264	
				RAZEM	478.264
10	KNR 2-02 d.1. 2009-05 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (2.05+4.63*2)*0.4*10	m ² m ²	 45.240	
				RAZEM	45.240
11	KNR 2-02 d.1. 2009-07 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - wyrównanie ościeży okien Krotność = 4 (2.05+4.63*2)*0.4*10	m ² m ²	 45.240	
				RAZEM	45.240
12	KNR 0-17 d.1. 2609-08 1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7.03*20+4.27*10+1.48+2.07*2+1.5+1.0+0.4	m m	 191.820	
				RAZEM	191.820
13	KNR 4-03 d.1. 0605-01 1 analiza indywidualna	Wymiana opraw przemysłowych sodowych - demontaż i ponowny montaż w stropie podwieszanym - bez ceny lamp 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-17 d.1. 0113-03 1 analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % - przedłużenie przewodów w spód 2*3.14*0.16*1.0*2	m ² m ²	 2.010	 RAZEM 2.010
15	KNR 2-17 d.1. 0138-02 1	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
16	KNR 4-02 d.1. 0416-01 1 analiza indywidualna	Demontaż wentylatora sufitowego o śr. 300mm 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
1.2 45442100-8		ROBOTY MALARSKIE			
17	KNR 2-02 d.1. 1504-02 2	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksową odporną na szorowanie tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (29.68*2+14.54*2)*3.5	m ² m ²	 309.540	 RAZEM 309.540
18	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufity 447.278 ściany 478.264+45.24-309.54	m ² m ² m ²	 447.278 213.964	 RAZEM 661.242
19	KNR 2-02 d.1. 1505-04 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 661.242	m ² m ²	 661.242	 RAZEM 661.242
20	KNR 4-01 d.1. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych żeliwnych 2.0*0.7*10*2	m ² m ²	 28.000	 RAZEM 28.000
1.3		WYPOSAŻENIE			
21	d.1. analiza indywidualna 3	Demontaż istn. osłon drewnianych grzejnikowych (0.37+1.7)*29.68	m ² m ²	 61.438	 RAZEM 61.438
22	d.1. analiza indywidualna 3	Montaż osłon grzejników drewnianych z drewna iglastego fabrycznie wykonczonych i lakierowanych 61.438	m ² m ²	 61.438	 RAZEM 61.438
23	d.1. analiza indywidualna 3	Demontaż istn. tablic koszykarskich wraz z konstrukcją stalową 6	kpl. kpl.	 6.000	 RAZEM 6.000
24	d.1. analiza indywidualna 3	Demontaż istn. drewnianych drabinek gimnastycznych przyściennych 0.9*3.0*22	m ² m ²	 59.400	 RAZEM 59.400
25	KNR 4-01 d.1. 1210-10 3 analiza indywidualna	Dwukrotne lakierowanie drabinek gimnastycznych 0.9*3.0*22	m ² m ²	 59.400	 RAZEM 59.400
26	d.1. analiza indywidualna 3	Ponowny montaż drabinek gimnastycznych drewnianych do istniejącej konstrukcji stalowej ściennej - bez ceny drabinek 0.9*3.0*22	m ² m ²	 59.400	 RAZEM 59.400
2 45430000-0		SALA GMINASTYCZNA MNIEJSZA			
2.1		TYNKI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.2. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 3.0*5.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2-02 d.2. 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 2-02 d.2. 2009-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.60*14.19	m ² m ²	 79.464	
				RAZEM	79.464
30	KNR 2-02 d.2. 2009-08 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 79.464	m ² m ²	 79.464	
				RAZEM	79.464
31	KNR 2-02 d.2. 2009-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (14.19*2+5.60*2)*3.16-1.75*2.00*4-1.33*2.02	m ² m ²	 108.386	
				RAZEM	108.386
32	KNR 2-02 d.2. 2009-07 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 108.386	m ² m ²	 108.386	
				RAZEM	108.386
33	KNR 2-02 d.2. 2009-05 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (1.75+2.0*2)*4*0.2+(1.33+2.02*2)*0.2	m ² m ²	 5.674	
				RAZEM	5.674
34	KNR 0-17 d.2. 2609-08 1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.75*4+2.0*2*4+1.33+2.02*2	m m	 28.370	
				RAZEM	28.370
35	KNR 4-03 d.2. 0606-05 1 analiza indywidualna	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W w osłonie stalowej chroniącej przed zbiciem 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR 2-02 d.2. 1215-01 1 analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne PCV 14/14cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.2	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
37	KNR 2-02 d.2. 1504-02 2	Dwukrotne malowanie doborowe farbą lateksową odporną na szorowanie tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (14.19*2+5.60*2)*1.56	m ² m ²	 61.745	
				RAZEM	61.745
38	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufity 79.464 ściany 108.386+5.674-61.745	m ² m ² m ²	 79.464 52.315	
				RAZEM	131.779
39	KNR 2-02 d.2. 1505-04 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 131.779	m ² m ²	 131.779	
				RAZEM	131.779
40	KNR 4-01 d.2. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych żeliwnych 1.75*0.7*4	m ² m ²	 4.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.900
41	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie obudów drewnianych grzejników	m ²		
d.2.	1210-10				
2		0.84*2.02*4	m ²	6.787	
				RAZEM	6.787
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie szyn stalowych pod drabinki z kątownika	m		
d.2.	1212-28				
2		10.83*2	m	21.660	
				RAZEM	21.660