

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		37.0	m	37.000	
				RAZEM	37.000
2 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		7.0*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (37.0+18.0*2)*0.5	m ²		
			m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
4 d.1	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		18.0*37.0	m ²	666.000	
				RAZEM	666.000
5 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		18.0*39	m	702.000	
				RAZEM	702.000
6 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		istn. czapki kominowe 0.4*1.0*0.07*2	m ³	0.056	
				RAZEM	0.056
2	45262500-6	ROBOTY MUROWE			
7 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miej- scu ponad 0.5 m3 istn. kominy 0.38*0.9*1.50*2	m ³		
			m ³	1.026	
				RAZEM	1.026
8 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane czapki kominowe 0.02	t		
			t	0.020	
				RAZEM	0.020
9 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm czapki kominowe 0.5*1.05*2	m ²		
			m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
10 d.2	KNR 2-02 1215-01 analiza indy- widualna	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 kratki stalowe 14/14cm w kominach ponad dachem 3*2*2	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.2	KNR 2-17 0122-03 analiza indy- widualna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % przewody wentylacyjne pionowe - wymiana 2*3.14*0.16*1.0*2	m ²		
			m ²	2.010	
				RAZEM	2.010
12 d.2	KNR 2-17 0145-03 analiza indy- widualna	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 315 mm z pionowym wylo- tem powietrza - wymiana 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	45261000-4	STROP, DACH			
13 d.3	KNR 2-02 0406-02 analiza indy- widualna	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		37.0*0.15*0.20	m ³ drew.	1.110	
		37.0*0.14*0.19	m ³ drew.	0.984	
		37.0*0.14*0.17	m ³ drew.	0.881	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37.0*0.14*0.15	m ³	0.777	
		37.0*0.14*0.14	drew. m ³	0.725	
		37.0*0.14*0.12	drew. m ³	0.622	
			drew.		
				RAZEM	5.099
14	KNR 2-02 d.3 0408-05 analiza indywidualna	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		18.0*0.07*0.12*38	m ³	5.746	
				RAZEM	5.746
15	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20cm stropodach	m ²		
		18.0*37.0	m ²	666.000	
				RAZEM	666.000
16	KNR 2-02 d.3 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa stropodach	m ²		
		18.0*37.0	m ²	666.000	
				RAZEM	666.000
17	KNR AT-09 d.3 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		18.8*37.8	m ²	710.640	
				RAZEM	710.640
18	KNR AT-09 d.3 0101-05	Łacenie - rozstaw łat 35 cm - łaty 5/5cm	m ²		
		710.64	m ²	710.640	
				RAZEM	710.640
19	NNRNKB d.3 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T35 na łątach	m ²		
		710.64	m ²	710.640	
				RAZEM	710.640
20	KNR 2-02 d.3 0409-06	Deski okapowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		(37.8+18.8*2)*0.025*0.15	m ³	0.283	
				RAZEM	0.283
21	NNRNKB d.3 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		37.8	m	37.800	
				RAZEM	37.800
22	NNRNKB d.3 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		18.8*2	m	37.600	
				RAZEM	37.600
23	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		obróbki kalenicy	m ²	15.120	
		(37.8)*0.4	m ²	3.000	
		przy kominach	m ²	1.050	
		(0.4+1.1)*2*2*0.5	m ²		
		nakrywy czapek kominowych	m ²		
		0.5*1.05*2			
				RAZEM	19.170
24	NNRNKB d.3 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
		37.8	m	37.800	
				RAZEM	37.800
25	NNRNKB d.3 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	NNRNKB d.3 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		8.0*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR 0-18 d.3 2612-07 analiza indywidualna	Elewacje z paneli i blachy układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m ²		
		okapy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37.8*0.7	m ²	26.460	
				RAZEM	26.460
28	KNR 0-18	Układanie poziomych i pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez do-	m ²		
d.3	2613-03	cieplania na gotowym ruszcie			
		okapy	m ²	26.460	
		37.8*0.7			
		okapy boczne	m ²	15.040	
		18.8*2*0.4			
				RAZEM	41.500
29	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową T8 na łątach	m ²		
d.3	202 0540-01				
		37.0*0.5	m ²	18.500	
		boki			
		18.8*2*0.3	m ²	11.280	
				RAZEM	29.780